PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMUNE DI CUGNOLI
Provincia di Pescara

Rifacimento campo sportivo con relativi spogliatoi e previsione progettuale di eventuale centro di prima accoglienza

Elaborato : ARCHITETTONICO
(Prospetti e sezioni delle recinzioni)

Tavola : AR_6	Scala : 1:100	Data : Aprile 2019

VISTI ED ANNOTAZIONI DEGLI ENTI

IL PROGETTISTA Dott. Ing. Cristian Trisozzi

Studio di Ingegneria Civile - **Ing. CRISTIAN TRISOZZI**
Via del Circuito, 231- 65124 PESCARA - email: cristian.trisozzi@inwind.it

NUOVA RECINZIONE ESTERNA LATO A



NUOVA RECINZIONE INTERNA TIPO 1 - LATO A - TRA SPALTI E CAMPO



NUOVA RECINZIONE ESTERNA LATO B

RECINZIONE ESTERNA ESISTENTE LATO C (dall'interno del campo)



RECINZIONE ESTERNA ESISTENTE LATO D

RECINZIONE INTERNA TIPO 1 LATO A - TRA SPALTI E CAMPO

Recinzione Elastica H 2500 mm
Rete a maglia scolta con filo zincato (in accordo alla EN10244-2) e successivamente rivestito in PVC (in accordo con la EN 10233-4)
Maglia 50 x 50 mm (interasse filo)
Filo verticale ed orizzontale con diametro interno 3.5 mm ed esterno 4.2 mm
Altezza 2500 mm
- Pali con profilo circolare zincato sia internamente che esternamente a caldo e successivamente rivestito in poliestere
Sezione 114 x 3.3 mm
Altezza 2500 mm con piastra di base saldata per installazione a tassellare
- Correnti con profilo circolare zincato sia internamente che esternamente e successivamente rivestito in poliestere
Sezione 42,4 x 3 mm
Lunghezza 1824 mm
Dotato di asole per fissaggio accessori
- Collari di fissaggio in ferro zincati e successivamente rivestiti in poliestere.
- Innesti per corrente in alluminio.
- Filo di legatura D24 zincato e successivamente rivestito in PVC (per il fissaggio della rete ai pali).
- Filo di tensione D37 zincato e successivamente rivestito in PVC (per il rinforzamento del sistema).
Conforme alla norma UNI 13200-3


50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2500
2000
150
50
50
50
50
50
50
50
50
50